

MARCHES DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage :
Hôtel de ville de VIANE
Place du Petit Train 81530

Lieu d'exécution des travaux :
Création d'un silo de stockage pour plaquettes de bois et d'un local chaufferie pour chaudière bois
81530 Viane 81

Projet :
Réalisation d'une chaufferie

LOT N° 1 VRD

N° de marché

--	--	--	--	--	--	--	--

Descriptif Quantitatif Estimatif (DQE)

PHASE A

Les quantités et métrés sont donnés à titre indicatif et il est à la charge de l'entreprise de les vérifier.

DQE	Lot n°1 VRD	U	Avant métré	P.U. € HT	Montant € HT	Métré Entreprise
1-1	Travaux de terrassement / VRD (stockage sur site pour réemploi)					
1-1-1	Terrassement en masse :					
	<i>L'implantation de l'ouvrage, Terrassement de la zone silo et la zone chaufferie + des fouilles et suivi de l'engin pour l'altimétrie y compris le remblais à la fin de chantier.</i>					
	Inclus les terrassements en rigole et fonds de fouille.	J	1,0		0,00	
	inclus Ouverture d'une tranchée d'alimentation EDF/EAU mise en place sur lit de sable filtrant et pose d'un filet de signalisation et rebouchage					
1-1-2	Chemin d'accès pour alimentation par camion <i>Grattage sur 10cm puis comblé par du tout venant</i>	m ²	62,62		0,00	
1-1-3	Reseaux divers au LOT plomberie et électricité Pose des réseaux: cables EDF/EAU, mise en place sur lit de sable filtrant, enrobage, pose d'un filet avertisseur rouge et rebouchage	PM	0,0		0,00	
1-1-4	Enlèvement des arbres existants Abattage et évacuation des arbres et souches qui seront à l'emplacement de la construction y compris la haie située le long des mats <i>Localisation : Sur site</i>	ens	1,00		0,00	
1-1-5	Enlèvement des mats de drapeaux Dépose et repose des mats de drapeaux <i>Localisation : Derrière le monument au mort</i>	ens	1,00		0,00	
1-2	Nettoyage					
1-2-1	Nettoyage régulier et en fin de travaux pour le présent lot	ens	PM		0,00	

TOTAL Lot 1 VRD

0,00 €